

Bruck an der Mur, 09.04.2021, PR/De

Ausführung von Zählerverteilern

<u>Ausführungsart</u>

Zählerverteiler It. ÖVE IM/12/1980 Installationsverteiler It. ÖVE/ÖNORM-EN 61439-1-3 Der Querschnitt der Hauseinführungsleitung bzw. der Hauptleitung ist entsprechend letztgültiger TAEV sowie It. ÖVE/ÖNORM E-2792/1.9.1999/E-8016-2012 zu dimensionieren.

Montage

Die Montage hat entsprechend TAEV bzw. lt. ETV in der gültigen Fassung zu erfolgen.

EVU-Feld (Vorzählerfeld)

Größe und Ausstattung des Vorzählerfeldes sind vom benötigten Anschlusswert abhängig (Messwandleranlage). Die Aussparung für das EVU-Einbauzylinderschloss muss zur Aufnahme eines Blecheinbauzylinders geeignet sein. Der Einbauzylinder ist im Verkaufslager der Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH zu erwerben.

Als Höhe des Vorzählerfeldes ist eine Mindestabmessung von 300 mm festgelegt. Die Verdrahtung der Zählerschleifen hat entsprechend dem beiliegenden Verdrahtungsplan zu erfolgen.

Zählerwanne

Für die Zählerschleife sind feindrahtige Kupferleiter mit gleichem Querschnitt (4x10mm²) zu verwenden. Die Bemessungsstromstärke der Zählersteckleiste ist nach ÖVE-Richtlinie R 21/ 2015-09-01 auszulegen. Als Farbkennzeichnung der Außenleiter ist schwarz für die Zählerzuleitung und braun für die Zählerableitung zu verwenden. Der Neutralleiter ist hellblau auszuführen. Ab 63 Ampere Sicherungsnenngröße ist die Messung über eine Stromwandleranlage vorzunehmen.

Beschriftung

Bei Zählerplätzen und Vorzählersicherungen ist die Zugehörigkeit eindeutig zu bezeichnen.

Erdungsanlagen

Ein Anlagenerder ist It. Nullungsverordnung bzw. nach E 8014 herzustellen.

Warmwasserbereitung

Die Warmwasserspeicher sind für eine Aufheizzeit von max. 4 Stunden und für 400 V Drehstrom auszulegen.

Überspannungsschutz

Je Hauseinführungsleitung ist ein Überspannungsschutz entsprechend ÖVE/ÖNORM E 8101 (Ausgabe: 2019-01-01) bzw. E 8101/AC1 (Ausgabe: 2020-05-01) vorzusehen.

Netzsystem

Die Umstellung der Netzsysteme von TT- auf TN-System ist bis Ende 2008 bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. Bei allen Neubauten sowie wesentlichen Änderungen oder wesentlichen Erweiterungen einer Kundenanlage ist im Verteilnetz das zu Verfügung stehende Netzsystem zu erfragen. Die Anlagen sind grundsätzlich für das TN-System vorzubereiten. Ausnahmen bleiben weiterhin Anlagen im Einflussbereich von Hochspannungsanlagen sowie Bahnstromanlagen.

Vor dem Zusammenschluss des Anlagenerders mit dem PEN-Leiter ist der Erdungswert des Anlagenerders schriftlich mitzuteilen.

Fertigstellung, Prüfung und Anschluss an das Netz

Wir benötigen vom ausführenden Elektroinstallationsunternehmen nach Abschluss der Installationsarbeiten zeitgerecht eine Fertigstellungsmeldung. Diese Fertigstellungsmeldung sowie ein rechtsgültig abgeschlossener Energieliefer- sowie Netzzugangsvertrag sind die Voraussetzung für die Montage des Zählers und der Inbetriebnahme der Anlage.

Die Inbetriebnahme einer Anlage durch den Netzbetreiber bezieht sich ausschließlich auf die Vorzählerinstallation. Die Nachzählerinstallation muss durch den Anlagenerrichter oder Betreiber in Betrieb genommen werden.


Stand: April 2021


Kontakt

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH Stadtwerkestraße 9 8600 Bruck an der Mur

Tel. +43(0)3862-51581-0, FAX DW 871 office@stadtwerke-bruck.at


NULLUNGSSKIZZE TN - SYSTEM











Technischer Hinweis für Wandlermessung











ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Beispielhafte Darstellung von Standardinstallationen

OVE/ONORM E 8101




Bild 18-7 – Anordnung der Überspannungsschutzgeräte wenn keine Verbindung zwischen Neutralleiter und PE-Leiter am Einbauort oder in unmittelbarer Nähe vorhanden ist – TN-S-System an der Einbaustelle (Nullung mit getrennt geführtem Neutralleiter und Schutzleiter) – Anschlussart 3




Bild 18-8 – Anordnung der Überspannungsschutzgeräte im TT-System (Fehlerstrom-Schutzschaltung) – Anschlussart 3

Ausführungsanmaldung			Eingang	gsdatum	1	
Ausführungsanmeldung						
Fertigstellungsmeldung						
	W					
	Kundenang Nachname	gaben				
stadtwerke						
stadtwerke bruck	Vorname					
oruck	Straße Haus Whg					
Stadtwerkestraße 9, 8600 Bruck an der Mur	Telefon					
Tel.: +43 3862 51581 0, Fax: +43 3862 51581 871 office@stadtwerke-bruck.at	Postleitzahl	Ort				
Installationsumfang	Standort-K	undenanlage	e	Haus	Whg	
Baustromanschluß Einfamilien-Wohnhaus	Straise			iiaus	VVIIB	
Mehrfamilien-Wohnhaus mit Wohneinheiten	Telefon	Telefon				
	Postleitzahl	itzahl Ort				
Neuinstallation Sanierung Erweiterung	Nähere Standortangabe (z.B. Grundstücks-Nr., KG und Nachbar)					
Anlagentrennung/-zusammenführung von/mit Anlage						
Haushalt Landwirtschaft Gewerbe,	Schwachlast	Sommer-	Unterbrechbare	M/ärm	onumno.	
Anschlußwerte Landwirtschaft Sonstiges	Schwachiast	Schwachlast	Lieferung	vvarm	epumpe —	
(kW oder LE)						
Die Lieferungen und Leistungen des EVU, wie z.B. die Herstellung oder die Abänderung des Hausanschlusses, sind vom Kunden gesondert zu bestellen.	Datum Unterschrift des Kunden oder Planenden					
EVU-Vermerke						
Zusatzvermerke						
Vorzählerleitung	Meßeinrichtung	Meßeinrichtung				
Netzsystem/Schutzmaßnahme						
	T-	T				
Das oben genannte EVU stimmt der Ausführung der Elektroinstallation	Datum	Stempel/Untersch	rift - EVU			
-						
der ausgefolgten internen Installationsrichtlinien in der angeführten						
der ausgefolgten internen Installationsrichtlinien in der angeführten						
der ausgefolgten internen Installationsrichtlinien in der angeführten Kundenanlage im angegebenen Umfang zu. Fertigstellung Die durchgeführten Installationsarbeiten bzw. Anschlüsse der Strom-	Datum	Stempel/Untersch	rift - Elektrotechnikı	unternehr	men	
Fertigstellung Die durchgeführten Installationsarbeiten bzw. Anschlüsse der Stromverbrauchseinrichtungen sind in allen Teilen/teilweise fertiggestellt. Das gefertigte Elektrotechnikunternehmen bestätigt die Ausführung	Datum	Stempel/Untersch	rift - Elektrotechniki	unternehr	men	
der ausgefolgten internen Installationsrichtlinien in der angeführten Kundenanlage im angegebenen Umfang zu. Fertigstellung Die durchgeführten Installationsarbeiten bzw. Anschlüsse der Stromverbrauchseinrichtungen sind in allen Teilen/teilweise fertiggestellt.	Datum	Stempel/Untersch	rift - Elektrotechnikı	unternehr	men	